

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW
ADRES INWESTYCJI : Wygnanowice nr 40 A
21-065 Rybczewice Drugie, pow. Świdnik

INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA : Wygnanowice nr 40 A
21-065 Rybczewice Drugie, pow. Świdnik

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Hetman
DATA OPRACOWANIA : 02.10..2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10..2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Wygnanowice Nr 40A 21-065 Rybczewice Drugie, pow. Świdnik Remont sanitariatów					
1	4500000 0-7	Roboty budowlane			
1	KNR 4- d.1 01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek sanitariat I (1,15+1,05+1,15+0,25)*2,12 0,87*0,07 sanitariat II (1,25+1,20+1,25+0,27+0,16)*2,05	m ² m ² m ² m ²	 7,63 0,06 8,47	
				RAZEM	16,16
2	kalk. d.1 własna	Demontaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 4- d.1 01 0354- 13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 4- d.1 01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² sufit 1,05*1,15 1,25*1,20 ściany (1,05+1,15)*2*0,40 (1,25+1,15)*2*0,48	m ² m ² m ² m ²	 1,21 1,50 1,76 2,30	
				RAZEM	6,77
5	KNR 4- d.1 01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,20*1,10 1,20*1,30	m ² m ² m ²	 1,32 1,56	
				RAZEM	2,88
6	KNR 4- d.1 01 0804- 07	Zerwanie posadzki cementowej około 5 cm 1,20*1,10 1,20*1,30	m ² m ² m ²	 1,32 1,56	
				RAZEM	2,88
7	KNR 4- d.1 01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² sanitariat I (1,15+1,05+1,15+0,25)*2,12 0,87*0,07 sanitariat II (1,24+1,20+1,24+0,27+0,16)*2,05	m ² m ² m ² m ²	 7,63 0,06 8,43	
				RAZEM	16,12
8	NNR NK d.1 B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - tynki tynki (1,15+1,05+1,15+0,25)*2,12 0,87*0,07 (1,24+1,20+1,24+0,27+0,16)*2,05	m ² m ² m ² m ²	 7,63 0,06 8,43	
				RAZEM	16,12
9	KNR 4- d.1 01 0710- 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) sanitariat I (1,15+1,05+1,15+0,25)*2,12 0,87*0,07 sanitariat II (1,24+1,20+1,24+0,27+0,16)*2,05	m ² m ² m ² m ²	 7,63 0,06 8,43	
				RAZEM	16,12
10	NNR NK d.1 B 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzki posadzki 1,20*1,10 1,20*1,30	m ² m ² m ²	 1,32 1,56	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,88
11	KNR 2- d.1 02 1106- 02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm posadzki 1,20*1,10 1,20*1,30	m ² m ² m ²	 1,32 1,56	
				RAZEM	2,88
12	KNR 2- d.1 02 1106- 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm x 2,5 posadzki 1,20*1,10 1,20*1,30	m ² m ² m ²	 1,32 1,56	
				RAZEM	2,88
13	KNR 0- d.1 39 0114- 01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcz- nie Eurolanem TG 5 1,20*1,10 1,20*1,30 (1,20+1,10+1,20+0,30)*0,10 (1,20+1,30+1,20+0,40)*0,10	m ² m ² m ² m ²	 1,32 1,56 0,38 0,41	
				RAZEM	3,67
14	KNR 0- d.1 39 0115- 01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Su- perflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wyciągnięciem na ścia- ny na wys. 10 cm 1,20*1,10 1,20*1,30 (1,20+1,10+1,20+0,30)*0,10 (1,20+1,30+1,20+0,40)*0,10	m ² m ² m ² m ²	 1,32 1,56 0,38 0,41	
				RAZEM	3,67
15	NNR NK d.1 B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod glazurę (1,15+1,05+1,15+0,25)*2,10 (1,25+1,20+1,25+0,27+0,16)*2,10	m ² m ² m ²	 7,56 8,67	
				RAZEM	16,23
16	NNR NK d.1 B 202 0837-05	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 30x60 cm na zaprawie klejo- wej - wielkość i kolor płytek wykonawca uzgodni z użytkownikiem sanitariat I (1,15+1,05+1,15+0,25)*2,10 sanitariat II (1,25+1,20+1,25+0,27+0,16)*2,10	m ² m ² m ²	 7,56 8,67	
				RAZEM	16,23
17	NNR NK d.1 B 202 2809-05	Listwa wykańczająca z pcv do glazury 1,15+1,05+1,15+1,05 1,25+1,20+1,25+1,20 2,10*5	m m m m	 4,40 4,90 10,50	
				RAZEM	19,80
18	kalk. d.1 własna	Montaż istniejącego uchwyty dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
19	kalk. d.1 własna	Montaż nowego uchwyty ze stali nierdzewnej 60 cm dla osób niepełnosprawnych dostarczonego przez wykonawcę 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20	NNR NK d.1 B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome su- fity pod szpachlowanie sufity 1,05*1,15 1,25*1,20	m ² m ² m ²	 1,21 1,50	
				RAZEM	2,71
21	KNR 2- d.1 02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko- wanych i betonowych wylewanych sufity 1,05*1,15 1,25*1,20	m ² m ² m ²	 1,21 1,50	
				RAZEM	2,71

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1	NNR NK B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome sufity pod malowanie sufity 1,05*1,15 1,25*1,20	m ² m ² m ²	 1,21 1,50	
				RAZEM	2,71
23 d.1	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi np. ceramic magnat plamoodporną zmywalną starych tynków wewnętrznych sufitów sufity 1,05*1,15 1,25*1,20	m ² m ² m ²	 1,21 1,50	
				RAZEM	2,71
24 d.1	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ściany pod szpachlowanie (1,15+1,05+1,15+1,05)*0,55 (1,25+1,20+1,25+1,20)*0,55	m ² m ² m ²	 2,42 2,70	
				RAZEM	5,12
25 d.1	KNR 2- 02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (1,15+1,05+1,15+1,05)*0,55 (1,25+1,20+1,25+1,20)*0,55	m ² m ² m ²	 2,42 2,70	
				RAZEM	5,12
26 d.1	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ściany pod malowanie (1,15+1,05+1,15+1,05)*0,55 (1,25+1,20+1,25+1,20)*0,55	m ² m ² m ²	 2,42 2,70	
				RAZEM	5,12
27 d.1	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi np. ceramic magnat plamoodporną zmywalną starych tynków wewnętrznych ścian (1,15+1,05+1,15+1,05)*0,55 (1,25+1,20+1,25+1,20)*0,55	m ² m ² m ²	 2,42 2,70	
				RAZEM	5,12
28 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20,0	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
29 d.1	KNR 4- 01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnicy 1,25	m ² m ²	 1,25	
				RAZEM	1,25
30 d.1	KNR 4- 01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.1	KNR 4- 01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - na najbliższe składowisko odpadów budowlanych wraz z opłatą za składowanie - wg. uznania wykonawcy. 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		Instalacje sanitarne			
2.1					
32 d.2.1	kalk. własna 2	Drobne prace budowlane związane z pracami demontażowymi. (przekucia w przegrodach budowlanych umożliwiające demontaże elementów instalacji kanalizacji sanitarnej) - 1 pracowników x 4 godz..	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
33 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego k.s. z miski WC o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
34 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego k.s. z umywalki o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
36 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
37 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2.1	wycena indywi- dualna	Czyszczenie i płukanie istniejących pozostawionych ciągów odpływowych kanalizacji sanitarnej, nie podlegających modernizacji myjką - karcher wodą pod ciśnieniem	pkt odpł		
		2	pkt odpł	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2		Montaż instalacji sanitarnych w pomieszczeniu WC			
39 d.2.2	KNR-W 4-02 0111-01 analogia	Przystosowanie podejść dopływowych wodociągowych do montażu baterii czerpalnej stojącej - połączenie o śr. 15 mm (demontaż starych podejść + montaż nowych przystosowanych do baterii stojącej)	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5	m		1,50
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40 d.2.2	KNR-W 4-02 0111-05 analogia	Przystosowanie podejścia dopływowego wodociągowego do zasilenia płuczki ustępowej j - połączenie o śr. 15 mm (demontaż starego podejścia + montaż nowego przystosowanego do wymianianego zestawu WC)	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5	m		1,50
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
41 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejścia odpływowego z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalka	podej.		
		2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejścia odpływowego z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miska WC	podej.		
		2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
43 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Dostawa i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym mosiężnym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.2.2	KNR 2- 15/GE- BERIT 0102-01	Dostawa i montaż elementów montażowych Geberit (stelaż) do miski ustępowejj montowanej przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.2.2	KNR 2- 15/GE- BERIT 0104-01	Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym - miska ustępowa porcelanowa zawieszana bezkolnierzowa , deska sedesowa wzmocniona z zawiasami metalowymi SLIM	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.2.2	KNR 2- 15/GE- BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
47 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
48 d.2.2	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory podumywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		Instalacja wentylacji wyciągowej			
49 d.3	KNR 4- 03 1133- 07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
50 d.3	KNR 4- 03 1124- 02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
51 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
52 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
53 d.3	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Dostawa i mntaż wentylatora naściennego łazienkowego Silent 100 CRZ	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
54 d.3	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylator łazienkowy	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
55 d.3	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
56 d.3	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
57 d.3	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane -plafoniera led 36 W	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00